

Załącznik Nr 6 b

Zestawienie kosztów zamówienia

Część Nr 2

Dygestorium

Lp.	Nazwa	Opis	Jednostka	Liczba jednostek	Cena jednostkowa brutto (z podatkiem VAT)	Wartość łączna brutto (z podatkiem VAT)	Opis oferowanego asortymentu w tym: nazwa producenta, model, nr katalogowy, wymiary, kolor
1	2	3	5	6	7	8	9
1	Dygestorium zewnętrzne wraz z transportem i montażem oraz podłączeniem do wcześniej przygotowanych instalacji (elektrycznej, kanalizacyjnej, wodnej, wentylacyjnej)	<p>Wymiary : 1500x930x2450 mm (szerokość x głębokość x wysokość)</p> <p>Blat roboczy: wykonany z litej ceramiki technicznej ze zintegrowanym podniesionym obrzeżem ceramicznym</p> <p>Wykładka wewnętrzna komory roboczej: żywica fenolowa</p> <p>Okno przednie: - szyba bezpieczna w ramie wykonanej z profili aluminiowych malowanych farbą epoksydową</p> <p>- prowadnice okna wykonane z profili aluminiowych</p> <p>- system podnoszenia okna oparty na mechanizmie z zastosowaniem pasków zębatych lub linek ze stali kwasoodpornej</p> <p>Instalacja wodno-kanalizacyjna: - 2 zawory + 2 wylewki zimnej wody</p> <p>- 1 zlewik (ceramiczny, polipropylenowy lub z żywicy epoksydowej)</p> <p>Instalacja elektryczna: - 2 gniazda elektryczne 230 V IP54</p> <p>- oświetlenie komory</p> <p>System przewietrzania komory: realizacja przewietrzania komory przez przegrodę znajdującą się w pobliżu tylnej ściany</p> <p>Blendy boczne zewnętrzne: - z profilowanych blach malowanych proszkowo farbami epoksydowymi</p> <p>Szafka/-i pod blatem roboczym: - szafka/-i z płyty laminowanej melaminą</p> <p>- wykładka wewnętrzna + kuwety na odczynniki wykonane z polipropylenu. System monitoringu</p> <p>Blokada okna: - mechaniczna blokada</p>	szt.	1			
RAZEM wartość brutto (z podatkiem VAT) zł						0,00	